



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVALNAR

BETR.	PRODUKT
ZENITH- STROMBERG FÖRGASARE B 20 , B 30	P
	GRUPP
	23
	NR
DATUM	
September 1970	40

Centrering av flottörhus.

Vid monteringen av flottörhuset skall flottörhuspluggen monteras före åtdragningen av skruvarna.

Om skruvarna dras först är risken stor att man får brytning i flottörhuset och bensin -
läckage vid gummiringen.

X